

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja "Utwardzenie terenu nieruchomości dz. 378 w miejscowości Łosie "

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Piekoszów
Cz. stochowska 66a
26-065 Piekoszów

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk

Sprawił:

Data opracowania: 14.01.2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 0,1	km km	0,100	0,100
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 45 cm. Kategoria gruntu I-IV 100*4+18+50+15+25	m2 m2	508,000	508,000
2.2	KNR 2-31 0111-0100	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa. Grubo podbudowy po zag szczeniu 15 cm 100*4+18+50+15+25	m2 m2	508,000	508,000
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 100*4+18+50+15+25	m2 m2	508,000	508,000
2.4	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubo ci 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. (jezdnia) 100*4+18	m2 m2	418,000	418,000
2.5	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubo ci 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdu) 50+15+25	m2 m2	90,000	90,000
2.6	KNR 2-31 0403-0100	Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 100*2+4+10+10+10	m m	234,000	234,000