

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja "Utwardzenie terenu nieruchomości dz. 957 w miejscowości Szczukowice"

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Piekoszów
Cz. stochowska 66a
26-065 Piekoszów

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk

Sprawił:

Data opracowania: 14.01.2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 0,18	km km	0,180	0,180
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 45 cm. Kategoria gruntu I-IV 175*3,5+6*15	m2 m2	702,500	702,500
2.2	KNR 2-31 0111-0100	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa. Grubo podbudowy po zag szczeniu 15 cm 175*3,5+6*15	m2 m2	702,500	702,500
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 175*3,5+6*15	m2 m2	702,500	702,500
2.4	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubo ci 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. (jezdnia) 612,5	m2 m2	612,500	612,500
2.5	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubo ci 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) 6*15	m2 m2	90,000	90,000
2.6	KNR 2-31 0403-0100	Kraw niki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 175*2+6*9	m m	404,000	404,000
3	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	KNR 2-01 0411-0200	Drena francuski o wymiarach 0,5*0,7m - rury perforowana na całym obwodzie fi160mm o sztywnosci obwodowej SN8; wir 8/16; 16/32, geowłóknina separacyjno- filtracyjna 20kN/20kN. 50*1	m m	50,000	50,000
4	45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - włazów kanałowych 5	szt. szt.	5,000	5,000
4.2	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - zaworów wodoci gowych i gazowych 9	szt. szt.	9,000	9,000