


PRZESKROJ NORMALNY nr 1 ZAKRES I

od km 0+000 do km 0+075


SKALA 1:50



PRZESKROJ NORMALNY nr 2 ZAKRES II

od km 0+000 do km 0+080

SKALA 1:50



①	warstwa ścieralna	AC11S 50/70	gr. 4cm
	warstwa wiążąca	AC16W 50/70	gr. 5cm
	podbudowa zasadnicza	podbudowa dolna kruszywo łamane 0/31,50	gr. 25cm
	warstwa mrozochronna	grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,50 MPa	gr. 10cm
②	pobocze		
	- gruntowe		

③

-krawężnik betonowy 20x30x100cm
-podsypka cem – piaskowa 1:4
-ława betonowa C12/15

gr. 5cm

Inwestor:	Wójt Gminy Piekoszów ul. Częstochowska 66 a 26-065 Piekoszów	Biuo projektowe:	Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. ul. Urzędowska 139 23-200 Krasnik
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 766/51, 766/28 na odcinku 155 mb w miejscowości Piekoszów obr. 0013 Piekoszów, dz. nr ewid. 766/51, 766/28		
Adres obiektu budowlanego:	Jedn. ewid. 260414_2 Piekoszów obr.ewid. 0013 Piekoszów	Powiat:	kielecki
Województwo:	świętokrzyskie		
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	Podpis:
Bransza:	Drogi		
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędzierski	LUB/0204/PWBD/16	
Nazwa rysunku:	PRZESKROJE NORMALNE	08.2020	Nr rys. 2.1
			Wersja: 01