



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 1  
od km 0+000 do km 0+025  
0+087-0+095  
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 2  
od km 0+025 do km 0+087  
0+095 do 0+120  
SKALA 1:50




I	warstwa ścieralna	AC11S 50/70	gr. 4cm
	warstwa wiążąca	AC16W 50/70	gr. 5cm
	podbudowa zasadnicza	podbudowa górna beton asfaltowy AC16P 50/70	gr. 7cm
		podbudowa dolna kruszywo łamane 0/31,50	gr. 20cm
		podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,50 MPa	gr. 20cm

D	- tłuczeń kamienny 0/31,5	gr.20cm
---	---------------------------	---------

A	-kostka brukowa kolor	gr. 6cm
	-podsypka cem-piask. 1:4	gr. 3cm
	-mieszanka cem-piask 2,5 MPA	gr. 15cm
	-warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

B	
	–krawężnik betonowy 20x30x100cm
	–podsypka cem – piaskowa 1:4 gr. 3cm
	–ława betonowa C12/15
C	
	–obrzeże betonowe 8x30x100cm
	–podsypka cem – piaskowa 1:4 gr. 5cm
	–ława betonowa C12/15 20x15

Inwestor:	 Wójt Gminy Piekoszów ul. Częstochowska 66a 26-065 Piekoszów	Biuro projektowe:	 GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.		Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:					
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Piekoszowie, ul. Reja dz.766/7					
obr. 0013 Piekoszów, dz. nr ewid. 766/7, 766/102, 766/109					
Adres obiektu budowlanego:		jedm. ewid. 260414_2 Piekoszów obr.ewid. 0013 Piekoszów		Powiat:	kielecki
				Województwo:	świętokrzyskie
Część:	PROJEKT BUDOWLANY			Skala:	1:100
Funkcja:	Imię, Nazwisko:		Uprawnienia/Specjalność:		Podpis: 
Branża:	Drogowa				
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędzierski		Droga LUB/0204/PWBD/16 Data		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE		08.2020		Nr rys. 2.1 Wersja: 01