


PRZEKRÓJ NORMALNY nr 2

od km 0+420 do km 0+440

SKALA 1:50



I	warstwa szcieralna	AC11S 50/70	gr. 4cm
	warstwa wiążąca	AC16W 50/70	gr. 5cm
	podbudowa zasadnicza	podbudowa górna beton asfaltowy AC16P 50/70	gr. 7cm
		podbudowa dolna kruszywo łamane 0/31,50	gr. 20cm
	warstwa mrozochronna	grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,50 MPa	gr. 10cm


D	- tłuczeń kamienny 0/31,5	gr.20cm
---	---------------------------	---------

A	-kostka brukowa kolor	gr. 6cm
	-podsypka cem-piask. 1:4	gr. 3cm
	-mieszanka cem-piask 2,5 MPa	gr. 12cm
	-warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

B	-krawężnik betonowy 20x30x100cm	
	-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 3cm
	-ława betonowa C12/15	

C	-obrzeże betonowe 8x30x100cm	
	-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 5cm
	-ława betonowa C12/15 20x15	

E	- Korytko ściekowe typ trójkątny	
	-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 5cm
	-fundament z betonu C8/10	gr. 10cm

Inwestor:	 Wójt Gminy Piekoszów ul. Częstochowska 66 a 26-065 Piekoszów	Biuro projektowe:	Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej 002844T Piekoszów- Stara Wola, na odcinku 440 mb w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów obr. 0013 Piekoszów, dz. nr ewid. 644/5, 644/6, 645			
Adres obiektu budowlanego:	jedn. ewid. 260414_2 Piekoszów obr.ewid. 0013 Piekoszów	Powiat:	kielecki
Województwo:	świętokrzyskie	Skala:	1:100
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	Podpis:
Branża:	Drogowa		
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędzierski	LUB/0204/PWBD/16	
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	Data:	08.2020
Nr rys.	2.2	Wersja:	01