


# PRZEKRÓJ NORMALNY nr 1

## od km 0+045 do km 0+420

### SKALA 1:50



warstwa scieralna	AC11S 50/70	gr. 4cm
warstwa wyrównawcza	AC16W 50/70	gr. 5cm



–obrzeże betonowe 8x30x100cm	
–podsypka cem – piaskowa 1:4	gr. 5cm
–ława betonowa C12/15 20x15	

–zanizienie z kostki brukowej szarej	gr. 6–8cm
–podsypka cem–piask. 1:4	gr. 3cm
–mieszanka cem–piask 2,5 MPA	gr. 12cm
–warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

– tłuczeń kamienny 0/31,5	gr.20cm
---------------------------	---------

–kostka brukowa kolor	gr. 6cm
–podsypka cem–piask. 1:4	gr. 3cm
–mieszanka cem–piask 2,5 MPA	gr. 12cm
–warstwa odsączająca z piasku	gr. 10cm

–krawężnik betonowy 15x30x100cm	
–podsypka cem – piaskowa 1:4	gr. 3cm
–ława betonowa C12/15	

Inwestor:	 Wójt Gminy Piekoszów ul. Częstochowska 66 a 26-065 Piekoszów	Biuro projektowe:	Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: <b>Przebudowa drogi gminnej 002844T Piekoszów- Stara Wola, na odcinku 440 mb w miejscowości Piekoszów, Gmina Piekoszów</b> <b>obr. 0013 Piekoszów, dz. nr ewid. 644/6, 645</b>			
Adres obiektu budowlanego:	jedn. ewid. 260414_2 Piekoszów obr.ewid. 0013 Piekoszów	Powiat:	kielecki
Województwo:	świętokrzyskie	Skala:	1:100
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		Podpis:
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	
Branża:	Drogowa		
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędzierski	LUB/0204/PWBD/16	
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	Data:	08.2020
Nr rys.	2.1	Wersja:	01